

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(สนามฟุตบอล)หมู่ที่ 8 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

แบบเลขที่ 2 / 2564

กำหนดราคากลางตามแบบ พร.4

จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

16 พฤศจิกายน 2564

(ราคาน้ำมัน 29.59 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F งานอาคาร	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	1,172,058.80	1.3033	1,527,544.23	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,527,544.23	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,527,544.23	
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าที่

514 /2564

ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ว่องกิจอุสาหะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติพร เกตุแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกาศิต โพธิพฤกษ์)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(สนามฟุตบอล)หมู่ที่ 8 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ปร.4 แผ่นที่...../.....

โดยการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 20.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.คลองห้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ /2564

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งานประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

(ราคาน้ำมัน 29.59 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นลานเดิม	1,397.00	ตรม.	0.00	0.00	1.72	2,402.84	2,402.84	
2	งานถมลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.50 ม.	956.00	ลบ.ม.	350.00	334,600.00	34.10	32,599.60	367,199.60	
3	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	67.00	ลบ.ม.	495.00	33,165.00	99.00	6,633.00	39,798.00	
4	เหล็กตะแกรง สก.4 มม.ขนาดช่อง 0.20*0.20 ม.	1,397.00	ตรม.	32.00	44,704.00	5.00	6,985.00	51,689.00	
5	คอนกรีตสำเร็จ 1:2:4 กำลังอัดประลัย ไม่น้อยกว่า 280 ksc.	207.00	ลบ.ม.	2,349.00	486,243.00	436.00	90,252.00	576,495.00	
6	ไม้แบบ	28.00	ตรม.	200.00	5,600.00	133.00	3,724.00	9,324.00	
7	เหล็ก DOWEL BAR Ø12 มม.	293.04	กก.	25.70	7,531.13	3.30	967.03	8,498.16	
8	ค่าขี้ผิวคอนกรีต	1,397.00	ตรม.	0.00	0.00	40.00	55,880.00	55,880.00	
9	งานตัดรอยต่อคอนกรีต+หยอดยาง	430.00	ม.	0.00	0.00	23.14	9,950.20	9,950.20	
10	เสาประตูปูตชอลกว้าง 1ม.ยาว 3 ม. สูง 2 ม.พร้อมดาข่าย	2.00	ชุด	24,700.00	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	
11	งานทาสีเส้นสนามฟุตบอลจำนวน 1 สนาม(กว้าง 0.05 ม.)	9.00	ม.	130.00	1,170.00	28.00	252.00	1,422.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,172,058.80	

(นายกิตติศักดิ์ โกฏิหอม)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ