

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยคลองห้าตะวันออก 29 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 87 / 2564  
 กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดกลางราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		(บาท)			
1.	งานทาง	813,065.09	1.3607	1,106,337.67	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	813,065.09		1,106,337.67	
	ราคากลาง			1,106,337.67	
	ตัวอักษร	( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าที่ ๗๑๕ / 2564

ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายธีรศักดิ์ ว่องกิจอุสาหะ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายเกียรติพร เกตุแก้ว )

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายปกาศิต โพธิ์ฤกษ์ )

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยคลองห้าตะวันออก 29 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 87 / 2564

ประมาณการโดย นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6.00 ม.ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ( บาท )		FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน				
<b>งานผิวจราจร</b>									
1	ดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร	305.60	ลบ.ม.	666.43	203,661.01	1.3607	906.8113	277,121.53	
2	ทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	38.20	ลบ.ม.	699.45	26,718.99	1.3607	951.7416	36,356.53	
3	คอนกรีตผิวจราจร หนา 0.15 เมตร ( 320 Ksc.)	764.00	ตร.ม.	454.96	347,589.44	1.3607	619.0641	472,964.95	
4	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	6.00	ม	69.16	414.96	1.3607	94.1060	564.64	
5	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	66.00	ม	57.32	3,783.12	1.3607	77.9953	5,147.69	
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	19.50	ลบ.ม.	421.13	8,212.04	1.3607	573.0316	11,174.12	
7	งานตีเส้นจราจร	29.25	ตร.ม.	290.00	8,482.50	1.3607	394.6030	11,542.14	

งานบ่อพักและฝายบ่อพัก									
1	งานบ่อพัก คสล.	16.00	บ่อ	3,771.29	60,340.64	1.3607	5131.5943	82,105.51	
2	ฝายบ่อพัก คสล.	32.00	ฝาย	322.81	10,329.92	1.3607	439.2476	14,055.92	
3	งานท่อกลม คสล. ขนาด 0.40 ม. ชั้นคุณภาพที่ 3	248.00	ท่อ	578.76	143,532.48	1.3607	787.5187	195,304.65	
	รวม				813,065.09			1,106,337.67	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายเกียรติพร เกตุแก้ว )

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร