

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายคลองห้าตะวันออก (ลงไป) หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 17/2564

ประมาณการโดย นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 2564

ลักษณะโครงการ ปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,942.50 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1942.500	ตร.ม	1.68	3,263.40			3,263.40	
2	งานรองพื้นทางลูกรัง	291.375	ลบ.ม แน่น	383.60	111,771.45			111,771.45	
3	งานพื้นทางหินคลุก	291.375	ลบ.ม แน่น	539.30	157,138.54			157,138.54	
4	งาน PRIME COAT	1942.500	ตร.ม	29.04	56,410.20			56,410.20	
5	งาน ASPHALT CONCRETE บนPRIME COAT	1942.500	ตร.ม	229.11	445,046.18			445,046.18	
6	งานตีเส้นจราจร	124.875	ตร.ม	290.00	36,213.75			36,213.75	
7	งานป้ายโครงการ	1.000	ป้าย						
	ยอดรวม							809,843.51	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกียรติพร เกตุแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร