

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

แบบเลขที่ 3/2563

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	1,190,875.13	1.3035	1,552,305.73	เงินโอน เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,552,305.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,550,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าที่

ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

163 /2563

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โกวิทหอม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกาศิต โพธิ์พฤษ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร พงษ์กำเนิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ 3/2563

ประมาณการโดย นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ. 2563

ลักษณะโครงการ โดยวางท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 5,190 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 300 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานท่อจ่ายน้ำหลัก</b>								
	-ท่อประปาพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1,297.00	ท่อน	550.00	713,350.00		0.00	713,350.00	
	ท่อประปาพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5	75.00	ท่อน	339.00	25,425.00		0.00	25,425.00	
	งานขุดดินเพื่อวางท่อ	5,379.00	ม.			40.00	215,160.00	215,160.00	
	-ซื้อท่อตรงพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	1,296.00	อัน	72.90	94,478.40	-	-	94,478.40	
	-ซื้อท่อตรงพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	73.00	อัน	40.50	2,956.50	-	-	2,956.50	
	-ซื้อท่อตรงเกลียวนอกพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	105.00	อัน	2.11	221.55	-	-	221.55	
	-ซื้ออง 90 องศา พีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	32.00	อัน	129.60	4,147.20	-	-	4,147.20	
	-ซื้ออง 90 องศา พีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	4.00	อัน	66.42	265.68	-	-	265.68	
	-สามทางพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.00	อัน	275.40	550.80	-	-	550.80	
	-สามทางพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	4.00	อัน	275.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	-ฝาอุดปิดตายพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1.00	อัน	58.00	58.00	-	-	58.00	
	-รัดแยกพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	100.00	อัน	135.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	-รัดแยกพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	6.00	อัน	105.00	630.00	-	-	630.00	
	-ประตุน้ำพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.00	อัน	1,254.00	10,032.00	-	-	10,032.00	
	-ประตุน้ำพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1.00	อัน	670.00	670.00	-	-	670.00	
	-น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	19.00	กระป๋อง	570.00	10,830.00	-	-	10,830.00	
	- งานเจาะท่อลอดถนน ( ท่อ พีวีซี Dia.0.30 ม. ) ชั้น 8.5	36.00	ม.	2,500.00	90,000.00			90,000.00	

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ 3/2563

ประมาณการโดย นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เมษายน พ.ศ. 2563

ลักษณะโครงการ โดยวางท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 5,190 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 300 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมทางเชื่อม								
	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน และคืนพื้นเดิม	50.00	ตรม	100.00	5,000.00	50.00	2,500.00	7,500.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน							<u>1,190,875.13</u>	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายเกียรติพร เกตุแก้ว )

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร