

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

แบบเลขที่ ๕๓ / ๒๕๖๓

กำหนดราคากลางตามแบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑ ๒	ค่าวัสดุและแรงงาน งานอื่นๆ	๘๙๔,๘๒๕.๔๓	๑.๓๐๕	๑,๑๖๗,๗๔๗.๑๙ ๑๔๒,๖๖๐.๐๐	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐% เงินประกันผลงาน ๐.๐๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๑,๓๑๐,๔๐๗.๑๙ ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าที่

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๑๓๑ / ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โกฏิหอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยอดชาย ทองศิริ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร พงษ์กำเนิด)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองท่า อำเภอลองหลวง จังหวัดพิจิตรนี้ แบบเลขที่ ๕๓ /๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายกิตติศักดิ์ โกฎิหอม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลักษณะโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ม.

ประมาณราคามือวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		คำนวณงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
งานขุดเจาะบ่อบาดาล									
๑	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ยาว ๖ เมตร	๕๓.๓๐	ท่อ	๓,๙๖๕.๐๐	๒๑๑,๓๓๔.๕๐			๒๑๑,๓๓๕	๑๒๗,๘๓ ก/ท่อ
	ท่อชำระร่อง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาด ศก. ๖ นิ้ว หนา ๗.๑ มม.ยาว ๖ เมตร	๒.๐๐	ท่อ	๕,๒๖๘.๐๐	๑๐,๕๓๖.๐๐	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๑๓,๕๓๖	๑๖๙.๘๘ ก/ท่อ
	ข้อต่อตรงท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว	๕๓.๐๐	อัน	๖๖๘.๐๐	๓๕,๔๐๔.๐๐			๓๕,๔๐๔	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑	๑๐๗.๐๐	กิง	๑๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐			๑๐,๗๐๐	
	กรวดกรูบ่อ ขนาด ๓-๖ มม	๗๒๐	ลบ.ม	๗๐๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐			๕,๐๔๐	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ศก.๖ นิ้วรวมโคลนผงวิทยาศาสตร์ Bentonite	๓๒๐.๐๐	เมตร			๑,๘๐๐	๕๗๖,๐๐๐	๕๗๖,๐๐๐	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร	๑๘.๐๐	ท่อ	๑,๖๘๕.๐๐	๓๒,๐๑๕.๐๐			๓๒,๐๑๕	
	ข้อต่อตรงขนาด ๓"	๑.๐๐	ท่อ	๑๓๙.๐๐	๒,๕๐๒.๐๐			๒,๕๐๒	
	งานพัฒนาบ่อบาดาล+วิเคราะห์คุณภาพน้ำ	๑.๐๐	เหมา			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	
	คอนกรีต ๑:๒ : ๔	๐.๑๓	ลบ.ม	๒,๒๖๑.๐๐	๒๙๓,๘๓๓			๒๙๓,๘๓๓	
รวม ๑									
งานอื่นๆ									
๒	เครื่องสูบน้ำแบบซีเมนต์ซีเมนต์ขนาด ๑๕ แรงม้า ๓เฟส ๓๘๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด					๖๔,๐๐๐	
	ปั้มนขนาด ศก. ๖ นิ้ว ขนาด ๑๕ แรงม้า	๑.๐๐	ชุด					๖๗,๐๐๐	
	ค่าตรวจสอบชิ้นนี้(โดยช่างรับเหมา)	๑.๐๐	เหมา/บ่อ					๓,๖๖๐	
	ค่าดูแลบ่อบาดาล	๑.๐๐	เหมา					๘,๐๐๐	
	ป้ายประกาศโครงการ	๑.๐๐	ชุด						

หมายเหตุ - โดยอ้างอิงราคาตามราคาสินค้าเฉลี่ยล่าสุดอ้างอิงจังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายกิตติศักดิ์ โกฎิหอม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน