

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 18 / 2562

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดกลางราคาเมื่อวันที่ **30 มี.ค. 2563**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		(บาท)			
1.	งานอาคาร	1,115,159.22	1.3035	1,453,610.04	
2.	ป้ายประกาศโครงการ 1 ชุด				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,453,610.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,453,000.00	
	ตัวอักษร	( หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าที่

ลงวันที่ **30 มี.ค. 2563**

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายเกียรติพร เกตุแก้ว )

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายยอดชาย ทองศิริ )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายถาวร พงษ์กำเนิด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

124 / 2563  
(ลงชื่อ).....ตรวจ

( นายศราวุฒิ เทพรอด )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้ารักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

( นายอนุกุล เกาะโพธิ์ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมสถานีอนุประสงค์ หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 18 / 2562

ประมาณการโดย นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มีนาคม 2563

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมสถานีอนุประสงค์ในพื้นที่เนื้อที่ 399 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็ม คอร. I - 0.26 x 0.26 x 15.00 ม.	76.00	ต้น	3,339.00	253,764.00	957.00	72,732.00	326,496.00	
2	งานเหล็ก Dowel เสาเข็ม DB 16 มม.	4,797.00	กก.	16.26	77,999.22			77,999.22	
3	งานคอนกรีต 240 ksc. (ลูกบาศก์)	97.00	ลบ.ม.	2,261.00	219,317.00	391.00	37,927.00	257,244.00	
3	งานไม้แบบ (50 %)	58.00	ตร.ม.	250.00	14,500.00			14,500.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	116.00	ตร.ม.			133.00	15,428.00	15,428.00	
5	เหล็ก RB 6 มม.	339.00	กก.	17.73	6,010.47	4.10	1,389.90	7,400.37	
6	เหล็ก RB 9 มม.	101.00	กก.	16.90	1,706.90	4.10	414.10	2,121.00	
7	เหล็ก DB 12 มม.	2,616.00	กก.	16.46	43,059.36	3.30	8,632.80	51,692.16	
8	เหล็ก DB 16 มม.	1,372.00	กก.	16.26	22,308.72	3.30	4,527.60	26,836.32	
9	เหล็ก RB 19 มม.	318.00	กก.	16.43	5,224.74	2.90	922.20	6,146.94	
10	ตะปู	29.00	กก.	21.13	612.77			612.77	
11	ลวดผูกเหล็ก	132.00	กก.	24.69	3,259.08			3,259.08	
12	ดินลูกรัง (เผื่อ 30 %)	77.80	ลบ.ม.	350.00	27,230.00	33.00	2,567.40	29,797.40	
13	ทรายหยาบรองพื้น (เผื่อ 30 %)	25.935	ลบ.ม.	460.00	11,930.10	33.00	855.86	12,785.96	
14	เหล็ก wire mesh 4 mm @ 0.15 ม.	399.00	ตร.ม.	35.00	13,965.00	5.00	1,995.00	15,960.00	
15	งานราวรั้วเตตนเลส	67.00	ม.	1,800.00	120,600.00			120,600.00	

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 18 / 2562  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2563  
 นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
 ลักษณะโครงการ ก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 399 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
16	เสาไฟ+โคมไฟรูปหงส์	14.00	ต้น	8,500.00	119,000.00			119,000.00	
17	งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	76.00	ต้น			230.00	17,480.00	17,480.00	
18	งานตัด หยอดยางและตัดรอยต่อคอนกรีต	70.00	ม.			20.00	1,400.00	1,400.00	
19	ค่าเครื่องจักรติดตั้งแฉกเดินดิน	84.00	แผ่น			100.00	8,400.00	8,400.00	
20	งานป้ายโครงการ		ป้าย						
	<b>ยอดรวม</b>							<b>1,115,159.22</b>	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายเกียรติพร เกตุแก้ว )

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร