

กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 4/2562

ประมาณการโดย นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

ลักษณะโครงการ โดยวางท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 3,405 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	งานอาคาร	731,902.00	1.3062	956,010.39	
2.	ป้ายประกาศโครงการ 1 ชุด	-	-	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			956,010.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			956,000.00	
	ตัวอักษร				เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โภทิหอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติพร เกตุแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร พงษ์กำเนิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสุริย อ่อนหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้ารักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดพิจิตร
 ระยะเวลาการโดย นายเกียรติพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 ลักษณะโครงการ โดยวางท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 3,405 เมตร

แบบเลขที่ 4/2562
 ประมาณราคามือวันที่ มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานท่อจ่ายน้ำหลัก								
	-ท่อประปาพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5	852.00	ท่อน	550.00	468,600.00	120.00	100,560.00	468,600.00	
	-งานชุดคินวางท่อพร้อมฝักกลบ	838.00	ท่อน					100,560.00	
	-งานเจาะท่อลอดถนน (ท่อ AC Dia.0.30 ม.)	18.00	ม.	2,500.00	45,000.00			45,000.00	
	-ข้อต่อตรงพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	850.00	อัน	72.00	61,200.00	-	-	61,200.00	
	-ข้อต่อ 90 องศา พีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	28.00	อัน	129.00	3,612.00	-	-	3,612.00	
	-สามทางพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.00	อัน	275.00	550.00	-	-	550.00	
	-สามทางพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x3 นิ้ว	1.00	อัน	275.00	275.00	-	-	275.00	
	-ประตุน้ำพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1.00	อัน	670.00	670.00	-	-	670.00	
	-ประตุน้ำพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	7.00	อัน	1,545.00	10,815.00	-	-	10,815.00	
2	-น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	24.00	กระป๋อง	480.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	งานขั้วมิเตอร์น้ำ								
3	-รั้วแยกพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	55.00	ชุด	120.00	6,600.00			6,600.00	
	งานซ่อมทางเชื่อม								
	งานรื้อถอนพน คสล.วางบนดิน และคืนพื้นเดิม	150.00	ตรม	100.00	15,000.00	50.00	7,500.00	22,500.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน								731,902.00	

(ลงชื่อ).....
 (นายเกียรติพร เกตุแก้ว)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร



ผู้ประมาณราคา